




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตากง (กองการศึกษาฯ) ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตากง
 - ก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตากง ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง๑๐.๐ เมตร ยาว ๑๕.๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๒๒,๙๗๘.๓๓ บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒. แบบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาที่ ๐๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖


๑. น.ส.สุกัญญา ด้านกระโทก	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	ประธานกรรมการ
๒. น.ส. วรธรรณภักดิ์ แสงทะเล	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	กรรมการ
๓. นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์	ตำแหน่ง นายช่างผังเมือง	กรรมการ
๕. นายนิพนธ์ เทพิน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาววรธรรณภักดิ์ แสงทะเล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
นายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายนิพนธ์ เทพิน)
นายช่างโยธา

(นายเศรษฐสิทธิ์...



(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.ต. 
(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นปลัด อบต.


- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็น/คำสั่งนายก

- อนุมัติ จ้างงานพัสดุดำเนินการจ้างตาม
ระเบียบพัสดุต่อไป



(นายจำเรญ เป้ลักระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่ ๕ ๗ ส.ค. ๒๕๖๖

หมายเหตุ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศาลาพักผู้โดยสาร ทางเข้าหมู่บ้านหนองตากง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตากง

โครงการ

หลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง

ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ประมาณการเลขที่ ร 25 / 2566

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00-32.99บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

553,074.00 = 1.3072 = 722,978.33

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 722,978.33 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 722,978.33 บาท

เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 078/2566 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2566

(นางสาวสุกัญญา ตำนกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรณะภักดิ์ แสงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ เทพิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(/) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

พ.จ.ต.

(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(/) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุกัญญา ตำนกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

สำเนาถูกต้อง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)


ผู้อำนวยการกองช่าง


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทโครงการ หลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตาคง
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด.หนองตาคง ม.8 บ้านหนองตาคง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	งานอาคาร	553,074.78	1.3072	722,979.36	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	งานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	เงื่อนไข				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			722,979.36	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			722,979.36	
เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์					


ขนาดหรือปริมาณ 150.00 ตารางเมตร
 ราคาเฉลี่ย 4,819.86 บาท/ตารางเมตร ราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุกัญญา คำนกระโทก)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาววรรณระภา แซ่ทะเล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายนิพนธ์ เทพิน)

ผู้อำนวยการต้อง

 (นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตอง

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

หลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตอง

สถานที่ก่อสร้าง

ศพด.หนองตอง ม.8 บ้านหนองตอง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการโดย

นายนิพนธ์ เทพิน วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	27.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,834.00	3,834.00		
2	ทรายหยาบ	2.50	290.00	725.00	104.00	260.00	985.00			
3	คอนกรีตรองฐานราก 180 ksc.	0.68	ลบ.ม.	1,811.22	1,222.57	426.00	287.55	1,510.12		
4	งานแบบหล่อคอนกรีต	6.98	ตร.ม.	336.30	2,347.37	133.00	928.34	3,275.71	ไม้แบบคิด 50%	
5	งานเหล็ก									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR RB 6 มม.	0.0290	ตัน	23,574.98	683.67	4,400.00	127.60	811.27		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR RB 9 มม.	0.590	ตัน	22,193.92	13,094.41	4,400.00	2,596.00	15,690.41		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR RB 12 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR RB 15 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR RB 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD DB 12 มม.	0.117	ตัน	21,575.31	2,524.31	3,600.00	421.20	2,945.51		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD DB 16 มม.	0.587	ตัน	21,410.05	12,567.70	3,600.00	2,113.20	14,680.90		
	- เหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.25x0.25 มม.	126.00	ตร.ม.	33.85	4,265.10	5.00	630.00	4,895.10		
	- ลวดผูกเหล็ก	23.16	กก.	87.25	2,020.71	-	-	2,020.71		
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	10.51	ลบ.ม.	1,902.95	20,000.00	419.00	4,403.69	24,403.69		
7	งานโครงสร้างหลังคา									

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิษย์กุล)

ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
	-เหล็ก c ทน 2.3 มม.ขนาด 75x45x15 มม. 21 กก./ท่อน	36.83	562.39	ท่อน	20,712.82	-	-	20,712.82		
	-เหล็ก c ทน 3.2 มม.ขนาด 150x50x20 มม. 40.56 กก./ท่อน	18.00	1,028.98	ท่อน	18,521.64	-	-	18,521.64		
	-ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,503.51	-	กก.	-	12.00	18,042.12	18,042.12		
	TRUSS 1									
	- ท่อเหล็กกลม 3"x3.20 มม. 40.56 กก./ท่อน	12.00	1,258.88	ท่อน	15,106.56	-	-	15,106.56		
	- ท่อเหล็กกลม 2"x3.20 มม. 27.12 กก./ท่อน	8.75	705.61	ท่อน	6,174.09	-	-	6,174.09		
	TRUSS 2									
	- ท่อเหล็กกลม 3"x3.20 มม. 40.56 กก./ท่อน	17.00	1,258.88	ท่อน	21,400.96	-	-	21,400.96		
	- ท่อเหล็กกลม 2"x3.20 มม. 27.12 กก./ท่อน	12.00	705.61	ท่อน	8,467.32	-	-	8,467.32		
	-ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,738.98	-	กก.	-	12.00	20,867.76	20,867.76		
	- เสาเหล็ก WF 150X150X7x10 ม. 189.00 KG/6 M/6 ท่อน	6.00	6,429.54	ท่อน	38,577.24	-	-	38,577.24		
	-ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,134.00	-	กก.	-	12.00	13,608.00	13,608.00		
	- SAG ROD 1 RB 12 MM. ยาว 12.00 เมตร	6.00	1,794.48	เส้น	10,766.88	-	-	10,766.88		
	- แผ่น PLATE ทน 0.20 ม. 0.35x0.35 ม.	115.39	24.73	กก.	2,853.59	-	-	2,853.59		
	- เหล็ก J Blote DB 20 มม. 0.40 ม. ทำเกลียวพร้อมนอตยึด	48.00	154.21	ตัว	7,402.08	-	-	7,402.08		
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก +ทาสีน้ำมัน	105.00	71.04	ตร.ม.	7,459.20	35.00	3,675.00	11,134.20		
	งานหลังคา									
	- หลังคา METAL SHEET สีซิงค์ ทน 0.35 มม.	204.00	177.57	ตร.ม.	36,224.28	70.00	14,280.00	50,504.28		
	- ครอบข้างปิดชายเมทัลชีท	58.00	186.92	เมตร	10,841.36	50.00	2,900.00	13,741.36		
	- เจริงชาย 2 IN 1 305x23.5x2.2 ซม. สีธรรมชาติ	58.00	121.03	เมตร	7,019.74	45.00	2,610.00	9,629.74		
	งานปรับพื้น									
	- ทรายพยาย	12.00	290.00	ลบ.ม.	3,480.00	104.00	1,248.00	4,728.00		
	- คันตอมกรีต	100.00	123.97	ก้อน	12,397.00	-	-	12,397.00		

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
10	วางระบายน้ำ (รางโวล)									
	- รางระบายน้ำฝน	6.00	ท่อน	485.05	2,910.30	-	-	2,910.30		
	- ฝาปิดรางระบายน้ำ	2.00	อัน	130.85	261.70	-	-	261.70		
	- ตะขอแขวนราง	28.00	อัน	42.06	1,177.68	-	-	1,177.68		
	- ครอบรางตรง	7.00	ตัว	60.75	425.25	-	-	425.25		
	- ช่อง 30	3.00	ตัว	88.79	266.37	-	-	266.37		
	- ท่อระบายน้ำโวล	3.00	ท่อน	336.45	1,009.35	-	-	1,009.35		
	- ครอบเชื่อมราง	1.00	อัน	224.30	224.30	-	-	224.30		
	- ค่าแรงติดตั้ง	25.00	เมตร	-	-	25.00	625.00	625.00		
11	งานพื้นสนามเด็กเล่น									
	- คอนกรีตโครงสร้าง 180 ksc ขนาด 14x9x0.10 ม.	12.60	ลบ.ม.	1,811.22	22,821.37	426.00	5,367.60	28,188.97		
	- หญ้าเทียมสูง 2 ซม. พร้อมอุปกรณ์	12.50	ตร.ม.	101.87	1,273.38	-	-	1,273.38		
	- พื้นยางกันกระแทก 0.50x0.50x0.025 ม. 4 แผ่น/ตร.ม.	126.00	ตร.ม.	794.40	100,094.40	55.00	6,930.00	107,024.40		
	- บุนวมคุ้มครองแก่เด็กเสื่อเสียม 0.30x0.35x1.50 ม.	6.00	ตัน	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00		
	รวมราคาค่าวัสดุกับค่าแรงงาน								553,074.78	

ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ชำนาญการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ เทพิน)
กรรมการฯ