

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินขอยเป็นสุวีร์สอร์ท หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๓๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างกำแพงกันดินขอยเป็นสุวีร์สอร์ท  
- ก่อสร้างกำแพงกันดินสูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ เมตร พร้อมถมดินไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร  
- รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๖๘,๕๖๓.๕๓ บาท  
(แปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
  - ๕.๒. แบบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาที่ ๙๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- |                             |                                      |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๑. น.ส.สุกัญญา ด้านกระโทก   | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    | ประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส. วรธนะภักดิ์ แสงทะเล | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ       |
| ๓. นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง           | กรรมการ       |
| ๔. นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ  | ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ              | กรรมการ       |
| ๕. นายนิพนธ์ เทพิน          | ตำแหน่ง นายช่างโยธา                  | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางสาววรธนะภักดิ์ แสงทะเล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ


(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)

นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ


(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

นายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.ต.   
(สมนึก ชื่นอิสรา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


ความเห็นปลัด อบต.

เห็นชอบ  
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

  
(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็น/คำสั่งนายก

- อนุมัติ จ้างงานพัสดุดำเนินการจ้างตาม  
ระเบียบพัสดุต่อไป

  
(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่..... 16 ส.ค. 2566

หมายเหตุ แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
(โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินซอยเป็นสุขรีสอร์ต หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัวศาลา)

## ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินขอยเป็นสุขรีสอร์ต หมู่ 4 บ้านหนองบัวศาลา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 บ้านหนองบัวศาลา ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ประมาณการเลขที่ 112/2565 ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

637,524.61 = 1.3624 = 868,563.53

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 868,563.53 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 868,563.53 บาท

แปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบสามสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ ๑๓๘/๒๖๖๕ ลงวันที่ 1๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(  ) เห็นชอบ (  ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .....

(พ.จ.ต.สมนึก ชินอิสรา)

(  ) เห็นชอบ (  ) ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวสุกัญญา ต้านกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ .....

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

16 ส.ค. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินขอยเป็นสุขริสอร์ท หมู่ 4 บ้านหนองบัวศาลา

ก่อสร้างกำแพงกันดินสูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 98.00 เมตร พร้อมถมดินไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร , รีดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.30 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่

3 สิงหาคม 2566

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านหนองบัวศาลา

แบบเลขที่

/ 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3624	2.39	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมความหนา 0.15ม. (ขนาดกว้าง2.50เมตร ยาว98.00เมตร (พื้นที่ 245.00ตร.ม.) หักพื้นที่บ่อพัก 14.70ตร.ม. = 230.30ตร.ม.)	ตร.ม.	230.30	115.45	26,588.13	1.3624	157.28	36,223.66
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	11.14	-	1.3624	15.17	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	400.00	150.68	60,272.00	1.3624	205.28	82,114.57
	3.1.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.52	484.84	5,582.93	1.3624	660.54	7,606.18
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280กก./ตร.ซม.) (ขนาดกว้าง2.50เมตร ยาว98.00เมตร (พื้นที่ 245.00ตร.ม.) หักพื้นที่บ่อพัก 14.70ตร.ม. = 230.30ตร.ม.)							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	230.30	354.73	81,694.31	1.3624	483.28	111,300.32
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	-	143.05	-	1.3624	194.89	-
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	22.50	115.12	2,590.20	1.3624	156.83	3,528.88
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	53.08	-	1.3624	72.31	-
	4.2.1 งานไหล่ทาง							
	4.2.1(1) งานไหล่หินคลุกทางบดทับแน่น ความหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	354.02	-	1.3624	482.31	-
5	งานกำแพงกันดิน สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร							
	5.1 กำแพงกันดิน สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร	ม.	98.00	3,375.48	330,797.04	1.3624	4,598.75	450,677.88
6	งานเครื่องหมายบนผิวทาง (Guardrail)	ม.	100.00	1,300.00	130,000.00	1.3624	1,771.12	177,112.00
หมายเหตุ : ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 32.00 - 32.99 บาท / ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนกรกฎาคม ปี2566 และราคาลับ								
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					637,524.61			
FACTOR F						1.3624		
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								868,563.53
แปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์								

(นางสาวสุกัญญา ต่่านกระโทก)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาววรรณระนิกข์ แซ่ทะเล)

กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการฯ

(นายทวีศักดิ์ เฟ็งสระเกษ)

กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการฯ