


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปรีชา พรหมพะเนา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตากง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๙๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปรีชา พรหมพะเนา
- รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๒๖๑.๐๐ เมตร บ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๕๐,๔๗๔.๑๓ บาท
(แปดแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์)
๕. บัญชีงบประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒. แบบบัญชีกำหนดราคากลาง (แบบ ปร.๔)


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาที่ ๑๙๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๑. น.ส.สุกัญญา ต่านกระโทก | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. น.ส. วรธนะภักดิ์ แสงทะเล | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ | กรรมการ |
| ๓. นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นายสุรชัย ศิริรัตน์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๕. นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์ | ตำแหน่ง นายช่างผังเมือง | กรรมการ |


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาววรธนะภักดิ์ แสงทะเล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสุรชัย ศิริรัตน์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
นายช่างผังเมือง


(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาววรรณะภักดิ์ ช่างทะเล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็นปลัด อบต.

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....



(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ความเห็น/คำสั่งนายก

- อนุมัติ แจ้งงานพัสดุดำเนินการจ้างตาม
ระเบียบพัสดุต่อไป



(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

26 มี.ค. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่.....

หมายเหตุ แบบ บก.๐๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปรีชา พรหมพะเนา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง)

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายปรีชา พรหมพะเนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาก

ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประมาณการเลขที่ 16 / 2567

ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

623,423.35 = 1.3642 = 850,474.13

ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย = - บาท

รวมค่างานก่อสร้าง = 850,474.13 บาท

กำหนดราคากลางเป็นเงิน = 850,474.13 บาท

แปดแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 16/2667 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรชัย ศิริรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ลงชื่อ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

อนุมัติเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายปรีชา พรหมพะเนาว์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 261.00 เมตร บ่อพัก จำนวน 8 บ่อ พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 113.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

 ปร. 4พ จำนวน แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	623,423.35	1.3642	850,474.13	Factor F (ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			850,474.13	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			850,474.13	
	ตัวอักษร				(แปลงเศษส่วนให้ทศนิยม แล้วปัดขึ้นปัดลงให้ลงตัวสามสตางค์)

ความยาวทั้งโครงการ 261.00 เมตร เฉลี่ยราคาละ 3,258.52 บาท/ม.

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

.....
(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาววรรณะภักดิ์ แซงทะเล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสุรัชย์ ศิริรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายปรีชา พรหมพะเนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาก

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 261.00 เมตร บ่อพัก จำนวน 8 บ่อ พร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 113.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ ๑๒.๓กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่

28 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาก

แบบเลขที่ 114 / 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางลงป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมความหนา 0.15ม.	ตร.ม.	48.10	115.20	5,541.12	1.3642	157.15	7,559.19
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
	3.1.1 งานรองพื้นทางดินบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.60	481.96	10,892.29	1.3642	657.48	14,859.26
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง							
	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	452.00	353.07	159,587.64	1.3642	481.65	217,709.45
	4.1.1(2) Expansion Joint	ม.	4.00	139.62	558.48	1.3642	190.46	761.87
	4.1.1(3) Contraction Joint	ม.	40.00	112.09	4,483.60	1.3642	152.91	6,116.52
	4.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.1 งานไหล่ทาง							
	4.2.1(1) งานไหล่หินคลุกทางบดทับแน่น ความหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานระบบระบายน้ำ							
	5.1 รางระบายน้ำ คลส.	ม.	261.00	1,534.14	400,410.54	1.3642	2,092.87	546,240.05
	5.2 บ่อพักและฝาบ่อพัก คลส. ขนาดภายใน กว้าง 0.60ม. ยาว 1.0 ม.	บ่อ	8.00	5,243.71	41,949.68	1.3642	7,153.46	57,227.75
หมายเหตุ : ราคาน้ำมันคิดที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท / ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม 2567 และราคาสิบ								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				623,423.35			
	FACTOR F					1.3642		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							850,474.13
แปดแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์								

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)
ประธานกรรมการฯ

(นางสาววรรณระนิกข์ แซ่ทะเล)
กรรมการฯ

(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
กรรมการฯ

(นายสุรชัย ศิริรัตน์)
กรรมการฯ

(นายสุกิจ ปิณฑะดิษฐ์)
กรรมการฯ